
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont boiska v.3
ADRES INWESTYCJI : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusk
INWESTOR : Urząd Miejski w Pułtusk
ADRES INWESTORA : 06-100 Pułtusk, ul. Rynek 41

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Pindur (Ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2019-01-15

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkie elementy składowe dokumentacji: opis techniczny, specyfikacja techniczna, część rysunkowa oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia jakiegokolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. w przedmiarze robót, którą to ujęto w pozostałych częściach, nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia, bądź nie ujęcia elementu w cenie ofertowej. Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji lokalnej.

Data opracowania
2019-01-15

PRZEDMIAR

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - analogia usunięcie warstwy poliuretanowej 948,6	m ² m ²	948,60	
				RAZEM	948,60
2	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km (27,9+34)*2	m m	123,80	
				RAZEM	123,80
3	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej - grubość warstwy po zag. 5 cm poz.1	m ² m ²	948,60	
				RAZEM	948,60
4	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm 948,6*0,05	m ³ m ³	47,43	
				RAZEM	47,43
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 948,6*0,1	m ³ m ³	94,86	
				RAZEM	94,86
6	kal. ind.	Nawierzchnie z mieszanek granulatu gumowego wg. dokumentacji warstwa elastyczna i powierzchnia właściwa poz.1	m ² m ²	948,60	
				RAZEM	948,60
7	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.2	m m	123,80	
				RAZEM	123,80
8	kalk. ind.	Demontaż i montaż - bramki wg dokumentacji 2	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
9	kalk. ind.	Demontaż i montaż - tablicy do kosza wg dokumentacji 4	szt szt	4,00	
				RAZEM	4,00
10	KNR 0-25 0104-01	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B - przygotowanie słupków koszy (4*1,8)	m ² m ²	7,20	
				RAZEM	7,20
11	KNR 0-25 0202-01 0201 B 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 2 m ² / dm ³) poz.10	m ² m ²	7,20	
				RAZEM	7,20
12	KNR 0-25 0202-01 0201 J 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - międzywarstwy i emalie tiksotropowe (wydajność katalogowa 2 m ² / dm ³) poz.11	m ² m ²	7,20	
				RAZEM	7,20
13	kalk. ind.	Dostawa i montaż bramka przenośna treningowa wg dokumentacji 4	kpl. kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
14	kalk. ind.	Dostawa materac ochronny na filary wg dokumentacji 10	kpl. kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
15	kalk. ind.	Dostawa maszyna do czyszczenia podłogi sportowej wg dokumentacji 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	kalk. ind.	Zakup - słupków do siatkówki wg dokumentacji 6	szt szt	6,00	
				RAZEM	6,00
17	kalk. ind.	Dostawa i montaż - siatki do siatkówki z antenką wg dokumentacji 3	szt szt	3,00	
				RAZEM	3,00