

## PRZEDMIAR ROBÓT \_ ETAP I

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45421131-1 Instalowanie drzwi  
45442100-8 Roboty malarskie  
45431200-9 Kładzenie glazury  
45421132-8 Instalowanie okien  
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń żłobka w celu zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w wieku do lat trzech w gminie Pułtusk  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew. 159, obręb 10 , Pułtusk ul. Krajewskiego  
INWESTOR : Gmina Pułtusk  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk  
WYKONAWCA ROBÓT : z postępowania przetargowego  
BRANŻA : Budowlana\_ Etap I \_ roboty wewnętrzne

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Elżbieta Seweryńska (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2019

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.08.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Adaptacja pomieszczeń żłobka w celu zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w wieku do lat trzech w Gminie Pułtusk</b>					
1	45453000-7	<b>Adaptacja pomieszczeń żłobka w celu zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w wieku do lat trzech w Gminie Pułtusk - Etap -I</b>			
1.1	45453000-7	<b>Adaptacja sali konferencyjnej na salę zabaw dla dzieci z wydzieleniem łazienki</b>			
1.1.1	45111300-1	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1.1.1	1	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01 0354-08	Demontaż ościeżnic	m <sup>2</sup>		
d.1.1.1	1	analogia	m <sup>2</sup>	4,200	
		1,00*2,10*2			
				RAZEM	4,200
3	KNR 4-01 0818-05	Demontaż wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>		
d.1.1.1	1	1/15	m <sup>2</sup>	50,160	
		50,16			
				RAZEM	50,160
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.1.1	1	1/12	m <sup>2</sup>	10,030	
		10,03			
		1/13	m <sup>2</sup>	9,300	
		9,30			
		1/14	m <sup>2</sup>	1,950	
		1,95			
				RAZEM	21,280
5	KNR 9-29 0103-02	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m <sup>2</sup> - okładzina podwójna- wykonanie otworu na drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1.1.1	1	1/15;1/12	m <sup>2</sup>	2,100	
		1,00*2,10			
				RAZEM	2,100
6	KNR 9-29 0103-05	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m <sup>2</sup> - okładzina podwójna	m <sup>2</sup>		
d.1.1.1	1	1/14	m <sup>2</sup>	8,040	
		1,34*2*3,00			
				RAZEM	8,040
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1.1.1	1	0108-10	m <sup>3</sup>	0,200	
		poz.1*0,1	m <sup>3</sup>	0,840	
		poz.2*0,2	m <sup>3</sup>	1,003	
		poz.3*0,02	m <sup>3</sup>	0,426	
		poz.4*0,02	m <sup>3</sup>	0,804	
		poz.6*0,10	m <sup>3</sup>		
				RAZEM	3,273
1.1.2	45421152-4	<b>Uzupełnienie ścianek g-k, gładzie gipsowe</b>			
8	KNR AT-43 0106-06 z.o.	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m <sup>2</sup>		
d.1.1.1	2	4.1.	m <sup>2</sup>	2,100	
		1/12	m <sup>2</sup>	2,100	
		1/13			
		1,00*2,10			
		1,00*2,10			
				RAZEM	4,200
9	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworu w ścianie działowej pod montaż drzwi	szt.		
d.1.1.1	2	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR AT-43 0104-06 z.o.	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych S mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednosustronnym dwuwarstwowym .Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m <sup>2</sup> . Oddzielne pasy szer.do 30 cm. - okładziny ościeży otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		
d.1.1.1	2	4.1. z.o. 4.3.	m <sup>2</sup>	0,520	
		(1,00+2,10*2)*0,10			
				RAZEM	0,520
11	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie pod gładzie gipsowe	m <sup>2</sup>		
d.1.1.1	2	2,77*3,00*4,00	m <sup>2</sup>	33,240	
		poz.10	m <sup>2</sup>	0,520	
				RAZEM	33,760
12	KNR K-04 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych - ściany z uzupełnieniem	m <sup>2</sup>		
d.1.1.1	2	2,77*3,00*4,00	m <sup>2</sup>	33,240	
		poz.10	m <sup>2</sup>	0,520	
				RAZEM	33,760

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1.1. 2	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do- datek za pogrubienie o 1 mm na ścianach Krotność = 2 poz.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33,760	  33,760
<b>1.1.3</b>	<b>45432100-5</b>	<b>Posadzki</b>		<b>RAZEM</b>	<b>33,760</b>
<b>1.1.3.</b> <b>1</b>		<b>Wykładzina PCV (R9) - sala zabaw (1/15; magazyn 1/13)</b>			
14 d.1.1.1. 3.1	ZKNR C-2 0502-06 0502-08 1/13 1/15	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe - 2 grun- towania  11,25 50,16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11,250 50,160	   61,410
				<b>RAZEM</b>	<b>61,410</b>
15 d.1.1.1. 3.1	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm  poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  61,410	  61,410
				<b>RAZEM</b>	<b>61,410</b>
16 d.1.1.1. 3.1	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie  poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  61,410	  61,410
				<b>RAZEM</b>	<b>61,410</b>
17 d.1.1.1. 3.1	ZKNR C-2 0610-02	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych  1/15 (8,80+5,90)*2	m  m	  29,400	  29,400
				<b>RAZEM</b>	<b>29,400</b>
18 d.1.1.1. 3.1	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych (R9) na przygotowa- nym podłożu z wywinięciem cokołu na ściany  poz.14*1,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  73,692	  73,692
				<b>RAZEM</b>	<b>73,692</b>
19 d.1.1.1. 3.1	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z two- rzyw sztucznych  poz.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  73,692	  73,692
				<b>RAZEM</b>	<b>73,692</b>
<b>1.1.3.</b> <b>2</b>		<b>Wykładzina PCV (R10) - łazienka (1/12)</b>			
20 d.1.1.1. 3.2	ZKNR C-2 0502-06	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe  1/12 10,03	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,030	  10,030
				<b>RAZEM</b>	<b>10,030</b>
21 d.1.1.1. 3.2	ZKNR C-2 0311-01	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających - gruntowanie podło- ża  1/12 poz.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,030	  10,030
				<b>RAZEM</b>	<b>10,030</b>
22 d.1.1.1. 3.2	ZKNR C-2 0311-02	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni pozio- mej Krotność = 2 poz.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,030	  10,030
				<b>RAZEM</b>	<b>10,030</b>
23 d.1.1.1. 3.2	ZKNR C-2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej  (3,60+2,77)*2	m  m	  12,740	  12,740
				<b>RAZEM</b>	<b>12,740</b>
24 d.1.1.1. 3.2	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm  poz.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,030	  10,030
				<b>RAZEM</b>	<b>10,030</b>
25 d.1.1.1. 3.2	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie  poz.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,030	  10,030
				<b>RAZEM</b>	<b>10,030</b>
26 d.1.1.1. 3.2	ZKNR C-2 0610-02	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych  (3,60+2,77)*2	m  m	  12,740	  12,740
				<b>RAZEM</b>	<b>12,740</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.1.1. 3.2	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywiniciem cokołu na ściany ( R10)  poz.20*1,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,036	  12,036
				RAZEM	12,036
28 d.1.1.1. 3.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych  poz.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,036	  12,036
				RAZEM	12,036
<b>1.1.4 45421131-1 Stolarka drzwiowa</b>					
29 d.1.1.1. 4	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną, wymiar skrzydła 80x200, otwory wentylacyjne , wzmocnione, komplet okuć  0,90*2,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,890	  1,890
				RAZEM	1,890
<b>1.1.5 45442100-8 Roboty malarskie</b>					
30 d.1.1.1. 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  ściany 1/12 (3,61+2,77)*2*3,00 1/13 (3,39+2,77)*2*3,00+2*0,30*3,00 1/15 (8,67+5,80)*2*3,00 potrącenie otwory > 3m2 -2,62*2,98*2  dodatek ościeża otworów -(1,68+1,68+2,10)*2,98 (2,62+2,98*2)*0,20*2  (1,68+1,68+2,10+2*2,98)*0,20*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38,280 38,760 86,820 -15,615  -16,271 3,432  4,568	          139,974
				RAZEM	139,974
31 d.1.1.1. 5	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie pod roboty malarskie  poz.30  sufity 1/12 10,03 1/13 11,25 1/15 50,16 potrącenie - glazura -poz.33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  139,974  10,030 11,250 50,160 -25,520	          185,894
				RAZEM	185,894
32 d.1.1.1. 5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami- farba lateksowa odporna na ścieranie - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem  analogia  poz.31	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  185,894	  185,894
				RAZEM	185,894
<b>1.1.6 45431200-9 Glazura</b>					
33 d.1.1.1. 6	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  1/12 (3,61+2,77)*2*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25,520	  25,520
				RAZEM	25,520
34 d.1.1.1. 6	KNR 2-02 0829-09	Glazura  poz.33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25,520	  25,520
				RAZEM	25,520
<b>1.1.7 45421152-4 Montaż systemowych kabin przedszkolnych</b>					
35 d.1.1.1. 7	KNR-W 2-02 1029-05	Montaż systemowych kabin przedszkolnych  analogia  (1,20*2+2,00)*1,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,600	  6,600
				RAZEM	6,600
<b>1.2 45453000-7 Adaptacja sypialni (1/1) na salę zabaw dla dzieci z wydzieleniem łazienki (1/32)</b>					
<b>1.2.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe</b>					
36 d.1.2. 1	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych  1/32 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
37 d.1.2. 1	KNR 4-01 0354-08	Demontaż ościeżnic  analogia  1,00*2,10*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,100	  2,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	RAZEM	2,100
d.1.2. 1	1/32 inwentaryzacja	15,09	m <sup>2</sup>	15,090	
				RAZEM	15,090
39	KNR 9-29 0103-02	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m <sup>2</sup> - okładzina podwójna- wykonanie otworu na drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1.2. 1	1/1	1,00*2,10*2	m <sup>2</sup>	4,200	
				RAZEM	4,200
40	KNR 9-29 0103-05	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m <sup>2</sup> - okładzina podwójna	m <sup>2</sup>		
d.1.2. 1	1/32	2,99*3	m <sup>2</sup>	8,970	
				RAZEM	8,970
41	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1.2. 1	0108-10	poz.36*0,1 poz.37*0,2 50,16*0,02 poz.38*0,02 poz.40*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,100 0,420 1,003 0,302 0,897	
				RAZEM	2,722
<b>1.2.2</b>	<b>45421152-4</b>	<b>Uzupełnienie ścianek g-k, gładzie gipsowe</b>			
42	KNR AT-43 0106-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m <sup>2</sup>		
d.1.2. 2	1/32	2,99*3,00	m <sup>2</sup>	8,970	
				RAZEM	8,970
43	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworu w ścianie działowej pod montaż drzwi	szt.		
d.1.2. 2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44	KNR AT-43 0104-06 z.o.	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m <sup>2</sup> . Oddzielne pasy szer.do 30 cm. - okładziny ościeży otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		
d.1.2. 2	4.1. z.o. 4.3.	(1,00+2,10*2)*0,10*2	m <sup>2</sup>	1,040	
				RAZEM	1,040
45	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie pod gładzie gipsowe	m <sup>2</sup>		
d.1.2. 2		poz.42*2 poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,940 1,040	
				RAZEM	18,980
46	KNR K-04 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych - ściany z uzupełnieniem	m <sup>2</sup>		
d.1.2. 2		poz.45	m <sup>2</sup>	18,980	
				RAZEM	18,980
47	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.2. 2		Krotność = 2 poz.46	m <sup>2</sup>	18,980	
				RAZEM	18,980
<b>1.2.3</b>	<b>45432100-5</b>	<b>Posadzki</b>			
<b>1.2.3.</b>		<b>Wykładzina PCV (R9) - korytarz - uzupełnienie wykładziny po przesunięciu ścianki w pomieszczeniu 1/32</b>			
1					
48	ZKNR C-2 0502-06	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe - 2 gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1.2. 3.1	0502-08	2,99*1,20	m <sup>2</sup>	3,588	
				RAZEM	3,588
49	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.2. 3.1		poz.48	m <sup>2</sup>	3,588	
				RAZEM	3,588
50	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m <sup>2</sup>		
d.1.2. 3.1		poz.48	m <sup>2</sup>	3,588	
				RAZEM	3,588

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.1.2. 3.1	ZKNR C-2 0610-02	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych  2,99+1,20*2	m  m	  5,390	  5,390
				RAZEM	5,390
52 d.1.2. 3.1	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych (R9) na przygotowanym podłożu z wywinieciem cokołu na ściany  poz.48*1,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,306	  4,306
				RAZEM	4,306
53 d.1.2. 3.1	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych  poz.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,306	  4,306
				RAZEM	4,306
<b>1.2.3.</b> <b>2</b>		<b>Wykładzina PCV (R10) - łazienka (1/32)</b>			
54 d.1.2. 3.2	ZKNR C-2 0502-06	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe  1/32 11,62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,620	  11,620
				RAZEM	11,620
55 d.1.2. 3.2	ZKNR C-2 0311-01	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających - gruntowanie podłoża  poz.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,620	  11,620
				RAZEM	11,620
56 d.1.2. 3.2	ZKNR C-2 0311-02	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej Krotność = 2 poz.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,620	  11,620
				RAZEM	11,620
57 d.1.2. 3.2	ZKNR C-2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej  (3,95+2,99)*2	m  m	  13,880	  13,880
				RAZEM	13,880
58 d.1.2. 3.2	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm  poz.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,620	  11,620
				RAZEM	11,620
59 d.1.2. 3.2	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie  poz.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,620	  11,620
				RAZEM	11,620
60 d.1.2. 3.2	ZKNR C-2 0610-02	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych  (3,95+2,99)*2	m  m	  13,880	  13,880
				RAZEM	13,880
61 d.1.2. 3.2	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinieciem cokołu na ściany ( R10)  poz.54*1,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13,944	  13,944
				RAZEM	13,944
62 d.1.2. 3.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych  poz.61	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13,944	  13,944
				RAZEM	13,944
<b>1.2.4</b>	<b>45421131-1</b>	<b>Stolarka drzwiowa</b>			
63 d.1.2. 4	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną, wymiar skrzydła 90x200, otwory wentylacyjne w drzwiach łazienkowych , wzmacnione, komplet okuć  0,90*2,10*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,780	  3,780
				RAZEM	3,780
<b>1.2.5</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
64 d.1.2. 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  ściany 1/1 słupy	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  105,120 4,500 12,000	  105,120 4,500 12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	potrącenie otwory > 3m2	-2,62*2,98*2	m <sup>2</sup>	-15,615	
	dodatek ościeża otworów	-2,10*2,98 (2,62+2,98*2)*0,20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-6,258 3,432	
	1/32	(2,10+2*2,98)*0,20*2 (2,99+2*3,95*2)*3,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,224 56,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>162,773</b>
65 d.1.2. 5	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie pod roboty malarskie	m <sup>2</sup>		
	nowa scianka sufity	poz.64 2,99*3,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	162,773 8,970	
	1/1	74,23	m <sup>2</sup>	74,230	
	1/32	11,62	m <sup>2</sup>	11,620	
	potrącenie - glazura	-poz.67	m <sup>2</sup>	-27,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>229,833</b>
66 d.1.2. 5	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami- farba lateksowa odporna na ścieranie - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem	m <sup>2</sup>		
		poz.65	m <sup>2</sup>	229,833	
				<b>RAZEM</b>	<b>229,833</b>
<b>1.2.6</b>	<b>45431200-9</b>	<b>Glazura</b>			
67 d.1.2. 6	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
	1/32	(3,95+2,99)*2*2,00	m <sup>2</sup>	27,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,760</b>
68 d.1.2. 6	KNR 2-02 0829-09	Glazura	m <sup>2</sup>		
		poz.67	m <sup>2</sup>	27,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,760</b>
<b>1.2.7</b>	<b>45421152-4</b>	<b>Montaż systemowych kabin przedszkolnych</b>			
69 d.1.2. 7	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Montaż systemowych kabin przedszkolnych	m <sup>2</sup>		
		(1,20*2+2,00)*1,50	m <sup>2</sup>	6,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,600</b>
<b>1.3</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Adaptacja zaplecza kuchennego</b>			
<b>1.3.1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
70 d.1.3. 1	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
71 d.1.3. 1	KNR 4-01 0354-08 analogia	Demontaż ościeżnic	m <sup>2</sup>		
		1,00*2,10*1	m <sup>2</sup>	2,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,100</b>
72 d.1.3. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>		
	1/24- kuchnia	23,49	m <sup>2</sup>	23,490	
	1/25- zmywalnia	8,95	m <sup>2</sup>	8,950	
	1/26-mag. chłodn	3,87	m <sup>2</sup>	3,870	
	1/27-przygotownia	5,12	m <sup>2</sup>	5,120	
	1/28-szatnia	5,01	m <sup>2</sup>	5,010	
	1/29 -WC	2,63	m <sup>2</sup>	2,630	
	1/30- magazyn ps	1,79	m <sup>2</sup>	1,790	
	1/33- komunikacja	14,92	m <sup>2</sup>	14,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,780</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.1.3. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- część korytarza przynależnego po adaptacji do kuchni  24,65-23,49	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,160	  1,160
				RAZEM	1,160
74 d.1.3. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  1/24- kuchnia+1/25 zmywalnia 1/26-mag. chłodn 1/27-przygotownia 1/30- magazyn ps	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  119,370 23,580 28,200 16,200	     
				RAZEM	187,350
75 d.1.3. 1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z utylizacją  poz.70*0,10 poz.71*0,10 poz.72*0,02 poz.73*0,02 poz.74*0,02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,100 0,210 1,316 0,023 3,747	     
				RAZEM	5,396
<b>1.3.2</b>	<b>45421152-4</b>	<b>Uzupełnienie ścianek g-k, gładzie gipsowe</b>			
76 d.1.3. 2	KNR AT-43 0106-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym  1/24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,100	  
				RAZEM	5,100
77 d.1.3. 2	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworu w ścianie działowej pod montaż okna podawczego  1	szt.  szt.	  1,000	  
				RAZEM	1,000
78 d.1.3. 2	KNR AT-43 0104-06 z.o. 4.1. z.o. 4.3.	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm. - okładziny ościeży otworu okna podawczego 3*1,10*0,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,330	  
				RAZEM	0,330
79 d.1.3. 2	ZKNR C-2 0502-02	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty g-k po zdjętej glazurze  1/24- kuchnia+1/25 zmywalnia 1/26-mag. chłodn 1/27-przygotownia 1/30- magazyn ps	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  119,370 23,580 28,200 16,200	     
				RAZEM	187,350
80 d.1.3. 2	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie pod gładzie gipsowe  poz.76*2 poz.78 poz.79 -poz.103  potrącenie glazura	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10,200 0,330 187,350 -124,900	     
				RAZEM	72,980
81 d.1.3. 2	KNR K-04 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych - ściany z uzupełnieniem  poz.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72,980	  
				RAZEM	72,980
82 d.1.3. 2	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do- datek za pogrubienie o 1 mm na ścianach Krotność = 2 poz.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72,980	  

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	72,980
<b>1.3.3</b>	<b>45432100-5</b>	<b>Posadzki</b>			
<b>1.3.3.</b>		<b>Wykładzina PCV (R9)</b>			
<b>1</b>					
83 d.1.3.	ZKNR C-2 0502-06	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe - 2 grun- towania	m <sup>2</sup>		
3.1	0502-08	2,99*1,20	m <sup>2</sup>	3,588	
	1/24- kuch- nia	24,65	m <sup>2</sup>	24,650	
	1/25- zmy- walnia	8,95	m <sup>2</sup>	8,950	
	1/26-mag. chłodn	3,87	m <sup>2</sup>	3,870	
	1/27-przygo- towania	5,12	m <sup>2</sup>	5,120	
	1/28-szatnia	5,01	m <sup>2</sup>	5,010	
	1/30- maga- zyn ps	1,79	m <sup>2</sup>	1,790	
	1/33- komu- nikacja	14,92	m <sup>2</sup>	14,920	
				RAZEM	67,898
84 d.1.3.	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m <sup>2</sup>		
3.1		poz.83	m <sup>2</sup>	67,898	
				RAZEM	67,898
85 d.1.3.	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m <sup>2</sup>		
3.1		poz.83	m <sup>2</sup>	67,898	
				RAZEM	67,898
86 d.1.3.	ZKNR C-2 0610-02	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych	m		
3.1		poz.83*1,16	m	78,762	
				RAZEM	78,762
87 d.1.3.	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych (R9) na przygotowa- nym podłożu z wywinięciem cokołu na ściany	m <sup>2</sup>		
3.1		poz.83*1,2	m <sup>2</sup>	81,478	
				RAZEM	81,478
88 d.1.3.	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z two- rzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
3.1		poz.87	m <sup>2</sup>	81,478	
				RAZEM	81,478
<b>1.3.3.</b>		<b>Wykładzina PCV (R10) - łazienka (1/29)</b>			
<b>2</b>					
89 d.1.3.	ZKNR C-2 0502-06	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe	m <sup>2</sup>		
3.2	1/29 -WC	2,63	m <sup>2</sup>	2,630	
				RAZEM	2,630
90 d.1.3.	ZKNR C-2 0311-01	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających - gruntowanie podłó- ża	m <sup>2</sup>		
3.2		poz.89	m <sup>2</sup>	2,630	
				RAZEM	2,630
91 d.1.3.	ZKNR C-2 0311-02	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni pozio- mej	m <sup>2</sup>		
3.2		Krotność = 2 poz.89	m <sup>2</sup>	2,630	
				RAZEM	2,630
92 d.1.3.	ZKNR C-2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej	m		
3.2		poz.89*1,16	m	3,051	
				RAZEM	3,051
93 d.1.3.	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m <sup>2</sup>		
3.2		poz.89	m <sup>2</sup>	2,630	
				RAZEM	2,630
94 d.1.3.	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m <sup>2</sup>		
3.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.89	m <sup>2</sup>	2,630	
				RAZEM	2,630
95 d.1.3. 3.2	ZKNR C-2 0610-02	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych	m		
		poz.89*1,16	m	3,051	
				RAZEM	3,051
96 d.1.3. 3.2	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinieciem cokołu na ściany ( R10)	m <sup>2</sup>		
		poz.89*1,2	m <sup>2</sup>	3,156	
				RAZEM	3,156
97 d.1.3. 3.2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		poz.96	m <sup>2</sup>	3,156	
				RAZEM	3,156
<b>1.3.4 45421132-8 Okienko podawcze</b>					
98 d.1.3. 4	KNR-W 2-02 1039-02	Okienko podawcze	m <sup>2</sup>		
		1,10*1,10	m <sup>2</sup>	1,210	
				RAZEM	1,210
99 d.1.3. 4	KNR 2-02 0129-02 analogia	Osadzenie blatu okienka podawczego z konglomeratu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.3.5 45442100-8 Roboty malarskie</b>					
100 d.1.3. 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
	ściany		m <sup>2</sup>	27,300	
	1/28-szatnia	(1,88+2,67)*2*3,00	m <sup>2</sup>	71,700	
	1/33- komunikacja	(1,40+10,05)*2*3,00+2*0,50*3,00			
				RAZEM	99,000
101 d.1.3. 5	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie pod roboty malarskie	m <sup>2</sup>		
		poz.100	m <sup>2</sup>	99,000	
		poz.80	m <sup>2</sup>	72,980	
	nowa ścianka powierzchnia ponad glazurą sufity				
	1/24- kuchnia	24,65	m <sup>2</sup>	24,650	
	1/25- zmywalnia	8,95	m <sup>2</sup>	8,950	
	1/26-mag. chłodn	3,87	m <sup>2</sup>	3,870	
	1/27-przygotownia	5,12	m <sup>2</sup>	5,120	
	1/28-szatnia	5,01	m <sup>2</sup>	5,010	
	1/29 -WC	2,63	m <sup>2</sup>	2,630	
	1/30- magazyn ps	1,79	m <sup>2</sup>	1,790	
	1/33- komunikacja	14,92	m <sup>2</sup>	14,920	
				RAZEM	238,920
102 d.1.3. 5	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami- farba lateksowa odporna na ścieranie - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem	m <sup>2</sup>		
		poz.101	m <sup>2</sup>	238,920	
				RAZEM	238,920
<b>1.3.6 45431200-9 Glazura</b>					
103 d.1.3. 6	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
	1/24- kuchnia+1/25 zmywalnia	(2,18+5,96+0,18+4,30+4,36+2,20+3,36*2+0,10+2,90+1,88+0,80+0,70+0,45+0,20+0,45+0,60+5,81)*2,00	m <sup>2</sup>	79,580	
	1/26-mag. chłodn	(1,88+2,05)*2*2,00	m <sup>2</sup>	15,720	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1/27-przygotowalnia	(1,88+2,82)*2*2,00	m <sup>2</sup>	18,800	
	1/30- magazyn ps	(1,50+1,20)*2*2,00	m <sup>2</sup>	10,800	
				RAZEM	124,900
104 d.1.3. 6	KNR 2-02 0829-09	Glazura	m <sup>2</sup>		
		poz.103	m <sup>2</sup>	124,900	
				RAZEM	124,900
<b>1.4</b>	<b>45421131-1</b>	<b>Montaż drzwi przesuwnych między pomieszczeniami 1/6 i 1/7</b>			
105 d.1.4	KNR 9-29 0103-05	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m <sup>2</sup> - okładzina podwójna 1,90*2,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,275	
				RAZEM	4,275
106 d.1.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		poz.105*0,1	m <sup>3</sup>	0,428	
				RAZEM	0,428
107 d.1.4	KNR AT-43 0119-03 analogia	Przygotowanie otworu w ścianie działowej pod montaż drzwi Krotność = 5	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.1.4	KNR-W 2-02 1040-02	Montaż drzwi przesuwnych między pomieszczeniami 1/6 i 1/7	m <sup>2</sup>		
		1,80*2,15	m <sup>2</sup>	3,870	
				RAZEM	3,870
<b>1.5</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Wymiana posadzek w pozostałych łazienkach na wykładzinę PCV ( R10)</b>			
<b>1.5.1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
109 d.1.5. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>		
	1/3 WC	12,28	m <sup>2</sup>	12,280	
	1/4 WC I i II	13,08	m <sup>2</sup>	13,080	
	1/10 WC	8,82	m <sup>2</sup>	8,820	
	1/38 WC	4,28	m <sup>2</sup>	4,280	
	1/39 WC	12,28	m <sup>2</sup>	12,280	
				RAZEM	50,740
110 d.1.5. 1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		poz.109*0,02	m <sup>3</sup>	1,015	
				RAZEM	1,015
<b>1.5.2</b>		<b>Wykładzina PCV (R10) - łazienka (1/3; 1/4;1/10;1/38;1/39)</b>			
111 d.1.5. 2	ZKNR C-2 0502-06	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe	m <sup>2</sup>		
		poz.109	m <sup>2</sup>	50,740	
				RAZEM	50,740
112 d.1.5. 2	ZKNR C-2 0311-01	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających - gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.111	m <sup>2</sup>	50,740	
				RAZEM	50,740
113 d.1.5. 2	ZKNR C-2 0311-02	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		poz.111	m <sup>2</sup>	50,740	
				RAZEM	50,740
114 d.1.5. 2	ZKNR C-2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej 2 na powierzchni poziomej	m		
		poz.111*1,16	m	58,858	
				RAZEM	58,858
115 d.1.5. 2	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.111	m <sup>2</sup>	50,740	
				RAZEM	50,740
116 d.1.5. 2	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m <sup>2</sup>		
		poz.111	m <sup>2</sup>	50,740	
				RAZEM	50,740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
117 d.1.5. 2	ZKNR C-2 0610-02	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych  poz.111*1,16	m  m	  58,858	  58,858
				RAZEM	58,858
118 d.1.5. 2	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem cokołu na ściany ( R10)  poz.111*1,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60,888	  60,888
				RAZEM	60,888
119 d.1.5. 2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych  poz.118	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60,888	  60,888
				RAZEM	60,888
<b>1.6</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie pozostałych pomieszczeń</b>			
120 d.1.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
	ściany				
	1/2- sala zabaw	(7,35+10,48)*2*3,00-1,70*3,00-2,25*3,00+0,35*3,00+2,54*3,00	m <sup>2</sup>	103,800	
	potrącenie otwory> 3 m2	-2,62*2,98*3	m <sup>2</sup>	-23,423	
	dodatek ościeża otworów	(2,62+2*2,98)*0,20*3	m <sup>2</sup>	5,148	
	słupy	(0,50+0,50)*2*3,00*2	m <sup>2</sup>	12,000	
		(0,25+0,50)*2*3,00	m <sup>2</sup>	4,500	
	1/3 - WC personelu	(2,30+1,85)*2*(3,00-2,00)	m <sup>2</sup>	8,300	
		(2,30+3,26)*2*(3,00-2,00)	m <sup>2</sup>	11,120	
	1/4 WC I+II	(2,30+3,23)*2*(3,00-2,00)	m <sup>2</sup>	11,060	
	1/5- sala zabaw	(7,90+6,45)*2*3,00	m <sup>2</sup>	86,100	
		4*0,40*3,00	m <sup>2</sup>	4,800	
	potrącenie otwory> 3 m2	-2,62*2,98*2	m <sup>2</sup>	-15,615	
		-2,10*2,98	m <sup>2</sup>	-6,258	
	dodatek ościeża otworów	(2,62+2*2,98)*0,20*2	m <sup>2</sup>	3,432	
		(2,10+2*2,98)*0,20	m <sup>2</sup>	1,612	
	1/6- sypialnia	(9,00+5,97)*2*3,00-2,25*3,00-1,70*3,00+0,35*3,00+2,25*3,00	m <sup>2</sup>	85,770	
	potrącenie otwory> 3 m2	-2,62*2,98*2	m <sup>2</sup>	-15,615	
		-2,10*2,98	m <sup>2</sup>	-6,258	
		-1,80*2,15	m <sup>2</sup>	-3,870	
	dodatek ościeża otworów	(2,62+2*2,98)*0,20*2	m <sup>2</sup>	3,432	
		(2,10+2*2,98)*0,20	m <sup>2</sup>	1,612	
		(1,80+2*2,15)*0,10	m <sup>2</sup>	0,610	
	1/7 - sypialnia	(9,00+5,97)*2*3,00-2,25*3,00-1,70*3,00+0,35*3,00+2,55*3,00	m <sup>2</sup>	86,670	
	potrącenie otwory> 3 m2	-2,62*2,98*2	m <sup>2</sup>	-15,615	
		-2,10*2,98	m <sup>2</sup>	-6,258	
		-1,80*2,15	m <sup>2</sup>	-3,870	
	dodatek ościeża otworów	(2,62+2*2,98)*0,20*2	m <sup>2</sup>	3,432	
		(2,10+2*2,98)*0,20	m <sup>2</sup>	1,612	
	1/8- pokój zabaw	(8,93+5,67)*2*3,00	m <sup>2</sup>	87,600	
	potrącenie otwory> 3 m2	-2,62*2,98*3	m <sup>2</sup>	-23,423	
		-2,10*2,98	m <sup>2</sup>	-6,258	
	dodatek ościeża otworów	(2,62+2*2,98)*0,20*3	m <sup>2</sup>	5,148	
		(2,10+2*2,98)*0,20	m <sup>2</sup>	1,612	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1/9 -pom techn	(2,86+5,67)*2*3,00	m <sup>2</sup>	51,180	
	potrącenie	-1,50*2,00	m <sup>2</sup>	-3,000	
	otwory> 3 m2				
	dodatek ościeża otworów	(1,50+2*2,00)*0,20	m <sup>2</sup>	1,100	
	1/10-WC	(3,21+2,88)*2*(3,00-2,00)	m <sup>2</sup>	12,180	
	1/11- wóz-karnia	(5,98+3,21)*2*3,00	m <sup>2</sup>	55,140	
	1/16-pom. socjalne	(2,98+5,80)*2*3,00	m <sup>2</sup>	52,680	
	potrącenie	-1,20*2,98	m <sup>2</sup>	-3,576	
	otwory> 3 m2				
	dodatek ościeża otworów	(1,20+2*2,98)*0,20	m <sup>2</sup>	1,432	
	1/17-księgo-wość	(3,24+4,15)*2*3,00	m <sup>2</sup>	44,340	
	potrącenie	-1,20*2,98	m <sup>2</sup>	-3,576	
	otwory> 3 m2				
	dodatek ościeża otworów	(1,20+2*2,98)*0,20	m <sup>2</sup>	1,432	
	1/18-pokój pielęgniar-ki	(2,75+4,15)*2*3,00	m <sup>2</sup>	41,400	
	potrącenie	-1,20*2,98	m <sup>2</sup>	-3,576	
	otwory> 3 m2				
	dodatek ościeża otworów	(1,20+2*2,98)*0,20	m <sup>2</sup>	1,432	
	1/19- sekretariat	(4,38+5,77)*2*3,00	m <sup>2</sup>	60,900	
	potrącenie	-1,20*2,98*2	m <sup>2</sup>	-7,152	
	otwory> 3 m2				
	dodatek ościeża otworów	(1,20+2*2,98)*0,20*2	m <sup>2</sup>	2,864	
	1/20-pom dyrektora	(3,02+4,07)*2*3,00	m <sup>2</sup>	42,540	
	potrącenie	-1,20*2,98*2	m <sup>2</sup>	-7,152	
	otwory> 3 m2				
	dodatek ościeża otworów	(1,20+2*2,98)*0,20*2	m <sup>2</sup>	2,864	
	1/21+1/22-szatnia i ko-munikacja	(2,98+1,20+6,10+1,40+1,07+0,41+0,25+0,50+0,35+1,50+4,40+5,70+2*0,40+5,70+2*0,10+1,48+5,70+1,48+6,33+1,37+4,54+2,77+3,06+3,31+1,45+3,31+28,73+2,58+2*2,63+1,40+2*3,31+1,40)*3,00	m <sup>2</sup>	340,050	
	1/23- wiatro-łap	(5,70+2,67)*2*3,00	m <sup>2</sup>	50,220	
	potrącenie	-1,20*2,98*1	m <sup>2</sup>	-3,576	
	otwory> 3 m2				
	dodatek ościeża otworów	(1,20+2*2,98)*0,20*1	m <sup>2</sup>	1,432	
	1/31- maga-zyn leżaków	(2,20+2,48)*2*3,00	m <sup>2</sup>	28,080	
	1/34- zaple-cze	(2,10+2,40+0,31+1,60)*3,00	m <sup>2</sup>	19,230	
	1/35- zaple-cze	(2,11+2,50+0,31+1,60)*3,00	m <sup>2</sup>	19,560	
	1/36- zaple-cze	(2,10+1,60+0,31+2,41)*3,00	m <sup>2</sup>	19,260	
	1/37-zaple-cze	(1,05+2,53)*2*3,00	m <sup>2</sup>	21,480	
	1/37- maga-zyn	(3,02+1,60)*2*3,00	m <sup>2</sup>	27,720	
	1/38- WC	(1,50+2,53)*2*(3,00-2,00)	m <sup>2</sup>	8,060	
	1/39- WC	(3,40+2,53+0,40)*2*(3,00-2,00)	m <sup>2</sup>	12,660	
	1/40-zaple-cze	(1,03+3,21)*2*3,00	m <sup>2</sup>	25,440	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121 d.1.6	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie pod roboty malarskie poz.120	m <sup>2</sup>	RAZEM	1 315,975
	sufity		m <sup>2</sup>	1 315,975	
	1/2- sala zabaw	74,24	m <sup>2</sup>	74,240	
	1/3 - WC personelu	12,28	m <sup>2</sup>	12,280	
	1/4 - WC I+II	13,08	m <sup>2</sup>	13,080	
	1/5- sala zabaw	47,12	m <sup>2</sup>	47,120	
	1/6- sypialnia	47,12	m <sup>2</sup>	47,120	
	1/7- sypialnia	49,38	m <sup>2</sup>	49,380	
	1/8-pokój zabaw	50,08	m <sup>2</sup>	50,080	
	1/9- pom techn	16,21	m <sup>2</sup>	16,210	
	1/10-WC	8,82	m <sup>2</sup>	8,820	
	1/11- wózkarnia	18,92	m <sup>2</sup>	18,920	
	1/16-pom socjalne	17,22	m <sup>2</sup>	17,220	
	1/17- księgowość	13,39	m <sup>2</sup>	13,390	
	1/18-pokój pielęgniarki	11,17	m <sup>2</sup>	11,170	
	1/19- sekretariat	24,25	m <sup>2</sup>	24,250	
	1/20- pom dyrektora	12,26	m <sup>2</sup>	12,260	
	1/21-szatnia	24,51	m <sup>2</sup>	24,510	
	1/22- komunikacja	71,73+3,60	m <sup>2</sup>	75,330	
	1/23- wiatrołap	14,93	m <sup>2</sup>	14,930	
	1/31- magazyn leżaków	4,03	m <sup>2</sup>	4,030	
	1/34- zaplecze	2,07	m <sup>2</sup>	2,070	
	1/35-zaplecze	4,11	m <sup>2</sup>	4,110	
	1/36- zaplecze	4,21	m <sup>2</sup>	4,210	
	1/37-zaplecze	3,04	m <sup>2</sup>	3,040	
	1/37- magazyn	4,82	m <sup>2</sup>	4,820	
	1/38- WC	4,28	m <sup>2</sup>	4,280	
	1/39-WC	12,28	m <sup>2</sup>	12,280	
	1/40- zaplecze	4,21	m <sup>2</sup>	4,210	
				RAZEM	1 889,335
122 d.1.6	KNR 2-02 1503-07	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem ( komunikacja,wiatrołap, szatnia) (2,98+1,20+6,10+1,40+1,07+0,41+0,25+0,50+0,35+1,50+4,40+5,70+2*0,40+5,70+2*0,10+1,48+5,70+1,48+6,33+1,37+4,54+2,77+3,06+3,31+1,45+3,31+28,73+2,58+2*2,63+1,40+2*3,31+1,40)*2,00	m <sup>2</sup>	226,700	
	1/21+1/22-szatnia i komunikacja	(5,70+2*0,10+1,48+5,70+1,48+6,33+1,37+4,54+2,77+3,06+3,31+1,45+3,31+28,73+2,58+2*2,63+1,40+2*3,31+1,40)*2,00	m <sup>2</sup>	33,480	
	1/23- wiatrołap	(5,70+2,67)*2*2,00			
				RAZEM	260,180
123 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami- farba lateksowa odporna na ścieranie - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem	m <sup>2</sup>		
	analogia	poz.121	m <sup>2</sup>	1 889,335	
	potrącenie malowanie olejne	-poz.122	m <sup>2</sup>	-260,180	
				RAZEM	1 629,155
<b>1.7</b>	<b>4500000-7</b>	<b>Ochrona podłóg</b>			
124 d.1.7	analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg PCV matową powłoką polimerową ( gwarantowane 12 miesięcy funkcjonowania )-produktem do bezpośredniego zabezpieczenia wykładzin; matowa, ultra mocna dyspersja polimerowa przeznaczona do zabezpieczenia i pielęgnacji	m <sup>2</sup>		
	1/1 sala zabaw	74,23	m <sup>2</sup>	74,230	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1/2 sala zabaw	74,24	m <sup>2</sup>	74,240	
	1/3 WC	12,26	m <sup>2</sup>	12,260	
	1/4 WC I+II	13,08	m <sup>2</sup>	13,080	
	1/5 sala zabaw	47,17	m <sup>2</sup>	47,170	
	1/6 sypialnia	47,12	m <sup>2</sup>	47,120	
	1/7 sypialnia	49,38	m <sup>2</sup>	49,380	
	1/8 sala zabaw	50,08	m <sup>2</sup>	50,080	
	1/9 pom. techniczne	16,21	m <sup>2</sup>	16,210	
	1/10 WC	8,82	m <sup>2</sup>	8,820	
	1/11 wózkarnia	18,92	m <sup>2</sup>	18,920	
	1/12 WC	10,03	m <sup>2</sup>	10,030	
	1/13- magazyn gospodarczy	11,25	m <sup>2</sup>	11,250	
	1/15 sala zabaw	50,16	m <sup>2</sup>	50,160	
	1/16 pom. socjalne (dywanowa)	17,22	m <sup>2</sup>	17,220	
	1/17 księgozbiór (dywanowa)	13,39	m <sup>2</sup>	13,390	
	1/18 pomieszczenie pielęgniarki	11,17	m <sup>2</sup>	11,170	
	1/19 sekretariat	0	m <sup>2</sup>	0,000	
	1/20( dywanowa)	12,26	m <sup>2</sup>	12,260	
	1/21 - szatnia	0	m <sup>2</sup>	0,000	
	1/22- komunikacja	0	m <sup>2</sup>	0,000	
	1/23-Wiatrołap	14,93	m <sup>2</sup>	14,930	
	1/24 kuchnia	24,65	m <sup>2</sup>	24,650	
	1/25 zmywalnia	8,95	m <sup>2</sup>	8,950	
	1/26 mag. chłodn	3,87	m <sup>2</sup>	3,870	
	1/27 przygotowalnia	5,12	m <sup>2</sup>	5,120	
	1/28 szatnia	5,01	m <sup>2</sup>	5,010	
	1/29 WC	2,63	m <sup>2</sup>	2,630	
	1/30 -mag ps	1,79	m <sup>2</sup>	1,790	
	1/31 - mag leżaków	4,03	m <sup>2</sup>	4,030	
	1/32- WC	11,62	m <sup>2</sup>	11,620	
	1/33- komunikacja	14,92	m <sup>2</sup>	14,920	
	1/34- zaplecze	2,07	m <sup>2</sup>	2,070	
	1/35-zaplecze	4,19	m <sup>2</sup>	4,190	
	1/36 - zaplecze	4,21	m <sup>2</sup>	4,210	
	1/37- magazyn	4,82	m <sup>2</sup>	4,820	
	1/37_zaplecze	3,04	m <sup>2</sup>	3,040	
	1/38- WC	4,28	m <sup>2</sup>	4,280	
	1/39- WC	12,28	m <sup>2</sup>	12,280	
	1/40-zaplecze	4,21	m <sup>2</sup>	4,210	
				<b>RAZEM</b>	<b>673,610</b>
125	d.1.7 analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg PCV dwuskładnikowy preparat poliuretanowy na bazie wody do zabezpieczania wykładzin podłogowych, zmniejszający przyczepność brudu i ułatwiający pielęgnację. Tworzy powłokę wyjątkowo odporną na ścieranie i działanie bezbarwnych środków chemicznych (gwarantowane 36 miesięcy funkcjonowania)- komunikacja, szatnia, sekretariat	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1/21 - szatnia	24,51	m <sup>2</sup>	24,510	
	1/22- komunikacja	71,73	m <sup>2</sup>	71,730	
	3,60		m <sup>2</sup>	3,600	
	1/19- sekretariat	24,25	m <sup>2</sup>	24,250	
				RAZEM	124,090
<b>1.8</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Dostawa i montaż rolet wewnętrznych harmonijkowych oraz folii antywłamaniowych</b>			
126	d.1.8 analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
	O4 - sekretariat	1,20*2,98*2	m <sup>2</sup>	7,152	
	O4-gabinet dyrektora	1,20*2,98*2	m <sup>2</sup>	7,152	
	O4- księgowość	1,20*2,98*1	m <sup>2</sup>	3,576	
	O4-pom_socjalne	1,20*2,98*1	m <sup>2</sup>	3,576	
	O4- pom pielęgniarzki	1,20*2,98*1	m <sup>2</sup>	3,576	
	O4-kuchnia	1,20*2,98*1	m <sup>2</sup>	3,576	
				RAZEM	28,608
127	d.1.8 analiza indywidualna	Dostawa i montaż folii antywłamaniowych	m <sup>2</sup>		
	O4 - sekretariat	1,20*2,98*2	m <sup>2</sup>	7,152	
	O4-gabinet dyrektora	1,20*2,98*2	m <sup>2</sup>	7,152	
	O4- księgowość	1,20*2,98*1	m <sup>2</sup>	3,576	
				RAZEM	17,880
<b>1.9</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Wymiana 2 szt. klimakonwektorów</b>			
128	d.1.9 analiza indywidualna	Wymiana 2 szt. klimakonwektorów	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Adaptacja pomieszczeń żłobka w celu zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w wieku do lat trzech w Gminie Pułtusk - Etap -I	
1.1	Adaptacja sali konferencyjnej na salę zabaw dla dzieci z wydzieleniem łazienki	
1.1.1	Roboty rozbiórkowe	
1.1.2	Uzupełnienie ścianek g-k, gładzie gipsowe	
1.1.3	Posadzki	
1.1.3.1	Wykładzina PCV (R9) - sala zabaw (1/15; magazyn 1/13)	
1.1.3.2	Wykładzina PCV (R10) - łazienka (1/12)	
1.1.4	Stolarka drzwiowa	
1.1.5	Roboty malarskie	
1.1.6	Glazura	
1.1.7	Montaż systemowych kabin przedszkolnych	
1.2	Adaptacja sypialni (1/1) na salę zabaw dla dzieci z wydzieleniem łazienki (1/32)	
1.2.1	Roboty rozbiórkowe	
1.2.2	Uzupełnienie ścianek g-k, gładzie gipsowe	
1.2.3	Posadzki	
1.2.3.1	Wykładzina PCV (R9) - korytarz - uzupełnienie wykładziny po przesunięciu ścianki w pomieszczeniu 1/32	
1.2.3.2	Wykładzina PCV (R10) - łazienka (1/32)	
1.2.4	Stolarka drzwiowa	
1.2.5	Roboty malarskie	
1.2.6	Glazura	
1.2.7	Montaż systemowych kabin przedszkolnych	
1.3	Adaptacja zaplecza kuchennego	
1.3.1	Roboty rozbiórkowe	
1.3.2	Uzupełnienie ścianek g-k, gładzie gipsowe	
1.3.3	Posadzki	
1.3.3.1	Wykładzina PCV (R9)	
1.3.3.2	Wykładzina PCV (R10) - łazienka (1/29)	
1.3.4	Okienko podawcze	
1.3.5	Roboty malarskie	
1.3.6	Glazura	
1.4	Montaż drzwi przesuwanych między pomieszczeniami 1/6 i 1/7	
1.5	Wymiana posadzek w pozostałych łazienkach na wykładzinę PCV ( R10)	
1.5.1	Roboty rozbiórkowe	
1.5.2	Wykładzina PCV (R10) - łazienka (1/3; 1/4;1/10;1/38;1/39)	
1.6	Roboty malarskie pozostałych pomieszczeń	
1.7	Ochrona podłóg	
1.8	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych harmonijkowych oraz folii antywłamaniowych	
1.9	Wymiana 2 szt. klimakonwektorów	
	RAZEM	

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Adaptacja pomieszczeń żłobka w celu zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w wieku do lat trzech w Gminie Pułtusk</b>						
1	45453000-7	<b>Adaptacja pomieszczeń żłobka w celu zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w wieku do lat trzech w Gminie Pułtusk - Etap -I</b>				
1.1	45453000-7	<b>Adaptacja sali konferencyjnej na salę zabaw dla dzieci z wydzielaniem łazienki</b>				
1.1.	45111300-1	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1	1	1 KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.	2,000	
d.1.	1.1	2 KNR 4-01 0354-08	Demontaż ościeżnic	m <sup>2</sup>	4,200	
1.1		analogia				
3	1	3 KNR 4-01 0818-05	Demontaż wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>	50,160	
d.1.	1.1	4 KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	21,280	
d.1.	1.1	5 KNR 9-29 0103-02	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m <sup>2</sup> - okładzina podwójna- wykonanie otworu na drzwi	m <sup>2</sup>	2,100	
d.1.	1.1	6 KNR 9-29 0103-05	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m <sup>2</sup> - okładzina podwójna	m <sup>2</sup>	8,040	
d.1.	1.1	7 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzysmożanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z utylizacją	m <sup>3</sup>	3,273	
d.1.	1.1	1.1.	45421152-4	<b>Uzupełnienie ścianek g-k, gładzie gipsowe</b>		
8	1	8 KNR AT-43	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m <sup>2</sup> . - uzupełnienie otworów drzwiowych	m <sup>2</sup>	4,200	
d.1.	1.2	9 KNR AT-43	Przygotowanie otworu w ścianie działowej pod montaż drzwi	szt.	1,000	
d.1.	1.2	10 KNR AT-43	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych S mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym .Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m <sup>2</sup> . Oddzielne pasy szer.do 30 cm. - okładziny ościeży otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>	0,520	
d.1.	1.2	11 KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie pod gładzie gipsowe	m <sup>2</sup>	33,760	
d.1.	1.2	12 KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych - ściany z uzupełnieniem	m <sup>2</sup>	33,760	
d.1.	1.2	13 KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach Krotność = 2	m <sup>2</sup>	33,760	
d.1.	1.2	1.1.	45432100-5	<b>Posadzki</b>		
3	1.1.	<b>Wykładzina PCV (R9) - sala zabaw (1/15; magazyn 1/13)</b>				
3.1	14	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe - 2 gruntowania	m <sup>2</sup>	61,410	
d.1.	1.3.	15 ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m <sup>2</sup>	61,410	
d.1.	1.3.	16 ZKNR C-2	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m <sup>2</sup>	61,410	
d.1.	1.3.					

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 d.1. 1.3. 1	ZKNR C-2 0610-02	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych	m	29,400		
18 d.1. 1.3. 1	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych (R9) na przygotowanym podłożu z wywinięciem cokołu na ściany	m <sup>2</sup>	73,692		
19 d.1. 1.3. 1	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	73,692		
<b>1.1. 3.2</b>		<b>Wykładzina PCV (R10) - łazienka (1/12)</b>				
20 d.1. 1.3. 2	ZKNR C-2 0502-06	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe	m <sup>2</sup>	10,030		
21 d.1. 1.3. 2	ZKNR C-2 0311-01	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających - gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	10,030		
22 d.1. 1.3. 2	ZKNR C-2 0311-02	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej Krotność = 2	m <sup>2</sup>	10,030		
23 d.1. 1.3. 2	ZKNR C-2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej	m	12,740		
24 d.1. 1.3. 2	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m <sup>2</sup>	10,030		
25 d.1. 1.3. 2	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m <sup>2</sup>	10,030		
26 d.1. 1.3. 2	ZKNR C-2 0610-02	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych	m	12,740		
27 d.1. 1.3. 2	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem cokołu na ściany ( R10)	m <sup>2</sup>	12,036		
28 d.1. 1.3. 2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	12,036		
<b>1.1. 4</b>	<b>45421131-1</b>	<b>Stolarka drzwiowa</b>				
29 d.1. 1.4	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną, wymiar skrzydła 80x200, otwory wentylacyjne , wzmocnione, komplet okuć	m <sup>2</sup>	1,890		
<b>1.1. 5</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>				
30 d.1. 1.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	139,974		
31 d.1. 1.5	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie pod roboty malarskie	m <sup>2</sup>	185,894		
32 d.1. 1.5	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami- farba lateksowa odporna na ścieranie - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem	m <sup>2</sup>	185,894		
<b>1.1. 6</b>	<b>45431200-9</b>	<b>Glazura</b>				
33 d.1. 1.6	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	25,520		
34 d.1. 1.6	KNR 2-02 0829-09	Glazura	m <sup>2</sup>	25,520		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1.</b>	<b>45421152-4</b>	<b>Montaż systemowych kabin przedszkolnych</b>				
7						
35	KNR-W 2-02	Montaż systemowych kabin przedszkolnych	m <sup>2</sup>	6,600		
d.1.	1029-05					
1.7	analogia					
<b>1.2.</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Adaptacja sypialni (1/1) na salę zabaw dla dzieci z wydzieleniem łazienki (1/32)</b>				
<b>1.2.</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1						
36	KNR 4-01 0355-	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.	1,000		
d.1.	03					
2.1						
37	KNR 4-01 0354-	Demontaż ościeżnic	m <sup>2</sup>	2,100		
d.1.	08					
2.1	analogia					
38	KNR 4-01 0818-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	15,090		
d.1.	05					
2.1						
39	KNR 9-29 0103-	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m <sup>2</sup> - okładzina podwójna- wykonanie otworu na drzwi	m <sup>2</sup>	4,200		
d.1.	02					
2.1						
40	KNR 9-29 0103-	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m <sup>2</sup> - okładzina podwójna	m <sup>2</sup>	8,970		
d.1.	05					
2.1						
41	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z utylizacją	m <sup>3</sup>	2,722		
d.1.	09 0108-10					
2.1						
<b>1.2.</b>	<b>45421152-4</b>	<b>Uzupełnienie ścianek g-k, gładzie gipsowe</b>				
2						
42	KNR AT-43	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m <sup>2</sup>	8,970		
d.1.	0106-06					
2.2						
43	KNR AT-43	Przygotowanie otworu w ścianie działowej pod montaż drzwi	szt.	2,000		
d.1.	0119-03					
2.2						
44	KNR AT-43	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m <sup>2</sup> . Oddzielne pasy szer.do 30 cm. - okładziny ościeży otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>	1,040		
d.1.	0104-06 z.o. 4.					
2.2	1. z.o. 4.3.					
45	KNR 0-23 2611-	Gruntowanie pod gładzie gipsowe	m <sup>2</sup>	18,980		
d.1.	02					
2.2						
46	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych - ściany z uzupełnieniem	m <sup>2</sup>	18,980		
d.1.	0305-03					
2.2						
47	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach	m <sup>2</sup>	18,980		
d.1.	0305-07					
2.2		Krotność = 2				
<b>1.2.</b>	<b>45432100-5</b>	<b>Posadzki</b>				
3						
<b>1.2.</b>	<b>3.1</b>	<b>Wykładzina PCV (R9) - korytarz - uzupełnienie wykładziny po przesunięciu ścianki w pomieszczeniu 1/32</b>				
48	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe - 2 gruntowania	m <sup>2</sup>	3,588		
d.1.	0502-06 0502-					
2.3.	08					
1						
49	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m <sup>2</sup>	3,588		
d.1.	0605-02					
2.3.						
1						
50	ZKNR C-2	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m <sup>2</sup>	3,588		
d.1.	0603-01					
2.3.						
1						
51	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych	m	5,390		
d.1.	0610-02					
2.3.						
1						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
52 d.1. 2.3. 1	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych (R9) na przygotowanym podłożu z wywinieciem cokołu na ściany	m <sup>2</sup>	4,306		
53 d.1. 2.3. 1	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	4,306		
<b>1.2. 3.2</b>		<b>Wykładzina PCV (R10) - łazienka (1/32)</b>				
54 d.1. 2.3. 2	ZKNR C-2 0502-06	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe	m <sup>2</sup>	11,620		
55 d.1. 2.3. 2	ZKNR C-2 0311-01	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających - gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	11,620		
56 d.1. 2.3. 2	ZKNR C-2 0311-02	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej Krotność = 2	m <sup>2</sup>	11,620		
57 d.1. 2.3. 2	ZKNR C-2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej	m	13,880		
58 d.1. 2.3. 2	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m <sup>2</sup>	11,620		
59 d.1. 2.3. 2	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m <sup>2</sup>	11,620		
60 d.1. 2.3. 2	ZKNR C-2 0610-02	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych	m	13,880		
61 d.1. 2.3. 2	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinieciem cokołu na ściany ( R10)	m <sup>2</sup>	13,944		
62 d.1. 2.3. 2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	13,944		
<b>1.2. 4</b>	<b>45421131-1</b>	<b>Stolarka drzwiowa</b>				
63 d.1. 2.4	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną, wymiar skrzydła 90x200, otwory wentylacyjne w drzwiach łazienkowych , wzmacnione, komplet okuć	m <sup>2</sup>	3,780		
<b>1.2. 5</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>				
64 d.1. 2.5	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	162,773		
65 d.1. 2.5	KNR 0-23 2611- 02	Gruntowanie pod roboty malarskie	m <sup>2</sup>	229,833		
66 d.1. 2.5	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami- farba lateksowa odporna na ścieranie - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem	m <sup>2</sup>	229,833		
<b>1.2. 6</b>	<b>45431200-9</b>	<b>Glazura</b>				
67 d.1. 2.6	KNR 2-02 0829- 01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	27,760		
68 d.1. 2.6	KNR 2-02 0829- 09	Glazura	m <sup>2</sup>	27,760		
<b>1.2. 7</b>	<b>45421152-4</b>	<b>Montaż systemowych kabin przedszkolnych</b>				

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
69	KNR-W 2-02 d.1. 1029-05 2.7 analogia	Montaż systemowych kabin przedszkolnych	m <sup>2</sup>	6,600		
<b>1.3</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Adaptacja zaplecza kuchennego</b>				
<b>1.3.</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
<b>1</b>						
70	KNR 4-01 0355- d.1. 03 3.1	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.	1,000		
71	KNR 4-01 0354- d.1. 08 3.1 analogia	Demontaż ościeżnic	m <sup>2</sup>	2,100		
72	KNR 4-01 0811- d.1. 07 3.1	Rozebranie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>	65,780		
73	KNR 4-01 0818- d.1. 05 3.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- część korytarza przynależnego po adaptacji do kuchni	m <sup>2</sup>	1,160		
74	KNR 4-01 0819- d.1. 15 3.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	187,350		
75	KNR 4-01 0108- d.1. 09 0108-10 3.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z utylizacją	m <sup>3</sup>	5,396		
<b>1.3.</b>	<b>45421152-4</b>	<b>Uzupełnienie ścianek g-k, gładzie gipsowe</b>				
<b>2</b>						
76	KNR AT-43 d.1. 0106-06 3.2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m <sup>2</sup>	5,100		
77	KNR AT-43 d.1. 0119-03 3.2	Przygotowanie otworu w ścianie działowej pod montaż okna podawczego	szt.	1,000		
78	KNR AT-43 d.1. 0104-06 z.o. 4. 3.2 1. z.o. 4.3.	Okladziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm. - okładziny ościeży otworu okna podawczego	m <sup>2</sup>	0,330		
79	ZKNR C-2 d.1. 0502-02 3.2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty g-k po zdjętej glazurze	m <sup>2</sup>	187,350		
80	KNR 0-23 2611- d.1. 02 3.2	Gruntowanie pod gładzie gipsowe	m <sup>2</sup>	72,980		
81	KNR K-04 d.1. 0305-03 3.2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych - ściany z uzupełnieniem	m <sup>2</sup>	72,980		
82	KNR K-04 d.1. 0305-07 3.2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach Krotność = 2	m <sup>2</sup>	72,980		
<b>1.3.</b>	<b>45432100-5</b>	<b>Posadzki</b>				
<b>3</b>						
<b>1.3.</b>		<b>Wykładzina PCV (R9)</b>				
<b>3.1</b>						
83	ZKNR C-2 d.1. 0502-06 0502- 3.3. 08 1	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe - 2 gruntowania	m <sup>2</sup>	67,898		
84	ZKNR C-2 d.1. 0605-02 3.3. 1	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m <sup>2</sup>	67,898		
85	ZKNR C-2 d.1. 0603-01 3.3. 1	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m <sup>2</sup>	67,898		
86	ZKNR C-2 d.1. 0610-02 3.3. 1	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych	m	78,762		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
87 d.1. 3.3. 1	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych (R9) na przygotowanym podłożu z wywinięciem cokołu na ściany	m <sup>2</sup>	81,478		
88 d.1. 3.3. 1	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	81,478		
<b>1.3. 3.2</b>		<b>Wykładzina PCV (R10) - łazienka (1/29)</b>				
89 d.1. 3.3. 2	ZKNR C-2 0502-06	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe	m <sup>2</sup>	2,630		
90 d.1. 3.3. 2	ZKNR C-2 0311-01	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających - gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	2,630		
91 d.1. 3.3. 2	ZKNR C-2 0311-02	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej Krotność = 2	m <sup>2</sup>	2,630		
92 d.1. 3.3. 2	ZKNR C-2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej	m	3,051		
93 d.1. 3.3. 2	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m <sup>2</sup>	2,630		
94 d.1. 3.3. 2	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m <sup>2</sup>	2,630		
95 d.1. 3.3. 2	ZKNR C-2 0610-02	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych	m	3,051		
96 d.1. 3.3. 2	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem cokołu na ściany ( R10)	m <sup>2</sup>	3,156		
97 d.1. 3.3. 2	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	3,156		
<b>1.3. 4</b>	<b>45421132-8</b>	<b>Okienko podawcze</b>				
98 d.1. 3.4	KNR-W 2-02 1039-02	Okienko podawcze	m <sup>2</sup>	1,210		
99 d.1. 3.4	KNR 2-02 0129- 02 analogia	Osadzenie blatu okienka podawczego z konglomeratu	szt	1,000		
<b>1.3. 5</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>				
100 d.1. 3.5	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	99,000		
101 d.1. 3.5	KNR 0-23 2611- 02	Gruntowanie pod roboty malarskie	m <sup>2</sup>	238,920		
102 d.1. 3.5	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami- farba lateksowa odporna na ścieranie - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem	m <sup>2</sup>	238,920		
<b>1.3. 6</b>	<b>45431200-9</b>	<b>Glazura</b>				
103 d.1. 3.6	KNR 2-02 0829- 01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	124,900		
104 d.1. 3.6	KNR 2-02 0829- 09	Glazura	m <sup>2</sup>	124,900		
<b>1.4</b>	<b>45421131-1</b>	<b>Montaż drzwi przesuwnych między pomieszczeniami 1/6 i 1/7</b>				

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
105	KNR 9-29 0103-d.1.05 4	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletcie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna	m <sup>2</sup>	4,275		
106	KNR 4-01 0108-d.1.09 0108-10 4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z utylizacją	m <sup>3</sup>	0,428		
107	KNR AT-43 d.1.0119-03 4 analogia	Przygotowanie otworu w ścianie działowej pod montaż drzwi Krotność = 5	szt.	1,000		
108	KNR-W 2-02 d.1.1040-02 4	Montaż drzwi przesuwanych między pomieszczeniami 1/6 i 1/7	m <sup>2</sup>	3,870		
<b>1.5</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Wymiana posadzek w pozostałych łazienkach na wykładzinę PCV ( R10)</b>				
<b>1.5.</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
<b>1</b>						
109	KNR 4-01 0811-d.1.07 5.1	Rozebranie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>	50,740		
110	KNR 4-01 0108-d.1.09 0108-10 5.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z utylizacją	m <sup>3</sup>	1,015		
<b>1.5.</b>	<b>2</b>	<b>Wykładzina PCV (R10) - łazienka (1/3; 1/4;1/10;1/38;1/39)</b>				
111	ZKNR C-2 d.1.0502-06 5.2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe	m <sup>2</sup>	50,740		
112	ZKNR C-2 d.1.0311-01 5.2	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających - gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	50,740		
113	ZKNR C-2 d.1.0311-02 5.2	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej Krotność = 2	m <sup>2</sup>	50,740		
114	ZKNR C-2 d.1.0311-06 5.2	Wklejenie taśmy uszczelniającej 2 na powierzchni poziomej	m	58,858		
115	ZKNR C-2 d.1.0605-02 5.2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m <sup>2</sup>	50,740		
116	ZKNR C-2 d.1.0603-01 5.2	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m <sup>2</sup>	50,740		
117	ZKNR C-2 d.1.0610-02 5.2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych	m	58,858		
118	ZKNR C-2 d.1.0606-04 5.2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem cokołu na ściany ( R10)	m <sup>2</sup>	60,888		
119	ZKNR C-2 d.1.0610-04 5.2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	60,888		
<b>1.6</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie pozostałych pomieszczeń</b>				
120	KNR 4-01 1202-d.1.09 6	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	1 315,975		
121	KNR 0-23 2611-d.1.02 6	Gruntowanie pod roboty malarskie	m <sup>2</sup>	1 889,335		
122	KNR 2-02 1503-d.1.07 6	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem ( komunikacja, wiatrołap, szatnia)	m <sup>2</sup>	260,180		
123	KNR-W 2-02 d.1.1510-03 6 analogia	Dwukrotne malowanie farbami- farba lateksowa odporna na ścieranie - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem	m <sup>2</sup>	1 629,155		
<b>1.7</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Ochrona podłóg</b>				
124	d.1. analiza indywidualna 7	Zabezpieczenie podłóg PCV matową powłoką polimerową ( gwarantowane 12 miesięcy funkcjonowania )-produktem do bezpośredniego zabezpieczenia wykładzin; matowa, ultra mocna dyspersja polimerowa przeznaczona do zabezpieczenia i pielęgnacji	m <sup>2</sup>	673,610		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
125 d.1. 7	analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg PCV dwuskładnikowy preparat poliuretanowy na bazie wody do zabezpieczania wykładzin podłogowych, zmniejszający przyczepność brudu i ułatwiający pielęgnację. Tworzy powłokę wyjątkowo odporną na ścieranie i działanie bezbarwnych środków chemicznych (gwarantowane 36 miesięcy funkcjonowania)- komunikacja, szatnia, sekretariat	m <sup>2</sup>	124,090		
<b>1.8</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Dostawa i montaż rolet wewnętrznych harmonijkowych oraz folii antywłamaniowych</b>				
126 d.1. 8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych	m <sup>2</sup>	28,608		
127 d.1. 8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż folii antywłamaniowych	m <sup>2</sup>	17,880		
<b>1.9</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Wymiana 2 szt. klimakonwektorów</b>				
128 d.1. 9	analiza indywidualna	Wymiana 2 szt. klimakonwektorów	szt	2,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: