

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.17 sierpnia 58 w Pułtusku
ADRES INWESTYCJI : ul. 17 sierpnia 58, 06 - 100 Pułtusk
INWESTOR : Gmina Pułtusk
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk
WYKONAWCA ROBÓT : z postępowania przetargowego
BRANŻA : Etap II - docieplenie, stropu nad poddaszem, połączi między krokiewiami, skosu klatki schodowej od strony wewnętrznej

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Elżbieta Seweryńska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2019

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.07.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Termomodernizacja budynku przy ul.17 sierpnia 58 w Pułtusku -Etap II - docieplenie, stropu nad poddaszem, połaci między krok- wiami, skosu klatki schodowej od strony wewnętrznej					
1	45321000-3	Docieplenie od strony wewnętrznej skosu na klatce schodowej, maty z wełny mineralnej 15 cm, 2x płyta g-k ognioodporna			
1	KNR AT-43 d.1 0207-02	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 3.27*2.71	m ²		
			m ²	8.86	
				RAZEM	8.86
2	KNR 0-23 d.1 2611-02	Gruntowanie pod malowanie poz.1	m ²		
			m ²	8.86	
				RAZEM	8.86
3	KNR 2-02 d.1 1505-05 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe poz.1	m ²		
			m ²	8.86	
				RAZEM	8.86
4	KNR 2-02 d.1 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 2	kol.		
			kol.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:1,2,3)			
2	45321000-3	Docieplenie stropu poddasza styropianem twardym gr. 15 cm			
6	KNR 2-02 d.2 0616-01 analogia	Izolacje z folii paroizolacyjnej 5.78*(21.62-2.46)	m ²		
			m ²	110.74	
				RAZEM	110.74
7	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (alternatywnie maty z wełny mineralnej 15 cm + pomost technologiczny) poz.6	m ²		
			m ²	110.74	
				RAZEM	110.74
3	45321000-3	Docieplenie połaci dachowej między krokwiami od strony wewnętrznej matami z wełny mineralnej gr. 15 cm			
8	KNR 2-02 d.3 0616-01 analogia 40 st. 67 st. 53 st.	Izolacje z folii wysokoparoprzepuszczalnej 0.50*(30.09+29.20)*1.28*2 0.50*(10.40+8.55)*1.28*2 0.50*8.55*6.42 0.50*(29.17+26.72)*7.02*2 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*70%	m ²		
				151.78	
				24.26	
				27.45	
				392.35	
				=====	
				595.84	
			m ²	417.09	
				RAZEM	417.09
9	KNR 2-02 d.3 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe matami z wełny mineralnej gr. 15 cm poz.8	m ²		
			m ²	417.09	
				RAZEM	417.09
10	KNR 2-02 d.3 0616-01 analogia	Izolacje z folii paroizolacyjnej poz.8	m ²		
			m ²	417.09	
				RAZEM	417.09

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Docieplenie od strony wewnętrznej skosu na klatce schodowej, maty z wełny mineralnej 15 cm, 2x płyta g-k ognioodpor-na	
2	Docieplenie stropu poddasza styropianem twardym gr. 15 cm	
3	Docieplenie połaci dachowej między krokiewiami od strony wewnętrznej matami z wełny mineralnej gr. 15 cm	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Termomodernizacja budynku przy ul.17 sierpnia 58 w Pułtusku -Etap II - docieplenie, stropu nad poddaszem, połączenia między krokiewiami, skosu klatki schodowej od strony wewnętrznej						
1	45321000-3	Docieplenie od strony wewnętrznej skosu na klatce schodowej, maty z wełny mineralnej 15 cm, 2x płyta g-k ognioodporna				
1 d.1	KNR AT-43 0207-02	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30	m ²	8.86		
2 d.1	KNR 0-23 2611- 02	Gruntowanie pod malowanie	m ²	8.86		
3 d.1	KNR 2-02 1505- 05 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe	m ²	8.86		
4 d.1	KNR 2-02 1611- 01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.	2.00		
5 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:1,2,3)				
Razem dział: Docieplenie od strony wewnętrznej skosu na klatce schodowej, maty z wełny mineralnej 15 cm, 2x płyta g-k ognioodporna						
2	45321000-3	Docieplenie stropu poddasza styropianem twardym gr. 15 cm				
6 d.2	KNR 2-02 0616- 01 analogia	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m ²	110.74		
7 d.2	KNR 2-02 0609- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (alternatywnie maty z wełny mineralnej 15 cm + pomost technologiczny)	m ²	110.74		
Razem dział: Docieplenie stropu poddasza styropianem twardym gr. 15 cm						
3	45321000-3	Docieplenie połączenia dachowej między krokiewiami od strony wewnętrznej matami z wełny mineralnej gr. 15 cm				
8 d.3	KNR 2-02 0616- 01 analogia	Izolacje z folii wysokoparoprzepuszczalnej	m ²	417.09		
9 d.3	KNR 2-02 0613- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe matami z wełny mineralnej gr. 15 cm	m ²	417.09		
10 d.3	KNR 2-02 0616- 01 analogia	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m ²	417.09		
Razem dział: Docieplenie połączenia dachowej między krokiewiami od strony wewnętrznej matami z wełny mineralnej gr. 15 cm						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: